

KVK 分岐水栓・分岐孔付シングルレバー式混合栓 施工説明書1

KM5041(Z)H(TU) 〈各仕様共通〉

施工業者様へ 施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
この施工説明書と取扱説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。
■この施工説明書はKM5041HTU仕様のイラストで説明しています。

安全上のご注意

- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはいいけない「禁止」の内容です

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です

| | | |
|--|--|---|
| <p>給湯温度は85°Cより高温で使用しないでください。</p> <p>85°Cより高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> | <p>加工及び接合、市販浄水器具の取り付け等の改造はしないでください。</p> <p>器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> | <p>給湯に蒸気を使用しないでください。</p> <p>器具が破損して、やけど、漏水のおそれがあります。</p> |
| <p>寒冷地仕様の場合 水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。</p> <p>水抜き栓をいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> | <p>配管などの解氷のため解氷機をご使用の場合、水栓(給水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください。</p> <p>通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> | <p>止水キャップ(分岐孔)は接続時以外ははずさないでください。</p> <p>接続時以外にははずしますと、高温の湯が出てやけどをしたり、湯が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。接続する際は、取付店またはKVK修理受付センターにご相談ください。</p> |
| <p>他所の水栓の使用や、食器洗い乾燥機などの作動により水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇のおそれがありますので、やけどのおそれがないところまで水圧変動をおさえた配管設備にしてください。</p> <p>やけどをするおそれがあります。</p> | <p>分岐水栓付仕様の場合 給湯ホースが接続されていない場合は、ワンタッチノズルの先端(白い部分)を押さないでください。</p> <p>高温の湯が出てやけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。また給湯ホースが接続されていない場合は、分岐止水ハンドルは必ず閉めてください。</p> | <p>分岐水栓付仕様の場合 取り付け後の通水は、必ず分岐水栓に給湯ホースを接続した後、行ってください。</p> <p>給湯ホースを接続する前に通水すると高温の湯が出てやけどをしたり、湯が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>警告</p> <p>分岐水栓付仕様の場合 ワンタッチノズルの逃しを行う場合は、分岐止水ハンドルを確実に閉めてからノズルをはずしてください。</p> <p>分岐止水ハンドルが開いた状態でワンタッチノズルをはずすと、高温の湯が出てやけどをしたり、湯が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> | <p>器具に強い力や衝撃を与えないでください。</p> <p>器具が破損し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> | <p>配管接続部をテーパねじに接続しないでください。</p> <p>テーパねじに接続すると、接続部がゆるんだり、パッキンが切れたりして、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> |
| <p>注意</p> <p>めっき部は、ぶついたり落としたりしないでください。また、鋭利物や硬い物を当てないでください。</p> <p>めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。</p> | <p>めっきの表面が割れた場合は使用しないでください。</p> <p>けがをするおそれがありますのでただちに使用を停止し、新しい部品に交換してください。</p> | <p>止水栓取り付け箇所や給水・給湯管との接続箇所は、点検口を設けるなど点検しやすい状態にしてください。</p> <p>点検ができないと万一漏水発生時には発見が遅れて家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> |
| <p>小型電気温水器(即湯器)等に給湯ホースを接続する際は、ステンプレキ管等を介してください。</p> <p>高温の熱により給湯ホースの寿命が短くなり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> | <p>食器洗い乾燥機等に接続する場合は、接続機器の最高使用温度を確かめてから接続してください。</p> <p>最高使用温度より高い温度で使用しますと、接続機器が破損するおそれがあります。</p> | <p>凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻くなどして、凍結を防止してください。寒冷地仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。</p> <p>水抜きしないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> |



取り付け前に

- ① 使用水圧 (A = (給湯器の最低作動水圧) + (配管圧力損失))
 - (1) 瞬間給湯器との組み合わせ (設定条件 水温: 25°C 給湯器温度調節: 温度: 42°C ハンドル全開)


〔比例制御式〕最低必要水圧: A+50.0KPa (動水圧)、最高水圧: 0.75MPa (静水圧)
 - (2) 貯湯式給湯器との組み合わせ

〔給湯・給水圧力〕最低必要水圧: A+50.0KPa (動水圧)、最高水圧: 0.75MPa (静水圧)
- ② レバーハンドルは全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。
- ③ 給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。
- ④ 給水圧力が0.3MPaから、0.75MPaまでは止水弁で流量調節してください。
- ⑤ 給水圧力が0.75MPaを超えときは、市販の減圧弁で、0.2MPa程度に減圧してください。
- ⑥ 給湯器の給湯温度は、安全のため60°C給湯をおすすめします。
- ⑦ 給湯器からの配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- ⑧ 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯器を選ばないと、適正な吐水量及び吐水温度が得られないことがあります。
- ⑨ 本製品は改造(加工及び接合、市販浄水器具の取り付け等)によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- ⑩ 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

取り付け完成図と各部の名称 / 寸法図 / 分解図



分解図 この分解図は製品説明図であり、サービス部品の単位を示すものではありません。



| | | | | | | | |
|----|----------|----|-----------|----|----------|----|-----------|
| 1 | レバーハンドル | 11 | シートパッキン | 21 | 逆止弁 | 31 | ワンタッチノズル |
| 2 | 固定ナット | 12 | 馬蹄座金 | 22 | パッキン | 32 | レバーハンドル |
| 3 | カートリッジ | 13 | ばね座金 | 23 | ポイドキャップ | 33 | 六角穴付き止めねじ |
| 4 | 吐水口 | 14 | 取付ナット | 24 | 止水キャップ | 34 | キャップ |
| 5 | パッキン | 15 | ブレードホース | 25 | 水抜き栓 | 35 | カートリッジ |
| 6 | 泡まつ器 | 16 | クイックファスナー | 26 | キャップ | 36 | ジョイント |
| 7 | 泡まつ器キャップ | 17 | 保護キャップ | 27 | ねじ | | |
| 8 | 分岐孔ユニット | 18 | ジョイント | 28 | 分岐止水ハンドル | | |
| 9 | スリップ板 | 19 | 逆止弁 | 29 | セラミックバルブ | | |
| 10 | 本体 | 20 | パッキン | 30 | 分岐水栓本体 | | |

取り付け手順1

1 給水管内の清掃
配管工事後、必ず給湯・給水管内を清掃してください。

2 止水栓 (別売) の取り付け
給湯管と給水管の間隔は100mm程度で取り付けます。止水栓はストレーナ付が最適です。寒冷地仕様は水抜き栓付止水栓を取り付けてください。


ストレーナ付止水栓
水抜き栓付止水栓

止水栓 (別売)

(100mm)

3 本体の固定

- ① 取り付け穴周囲の汚れを取り除いた後、本体裏側のシートパッキンのセパレート紙をはがしてから、本体背面の工具掛け穴が真後ろにくるように差し込みます。
- ② 本体固定座金の穴に止めねじを通し、本体固定座金を奥まで差し込みます。
- ③ ばね座金を止めねじに通し、取付ナットを締め付けて本体を固定します。



【注意】
セパレート紙は必ずはがしてください。セパレート紙をはがさず固定した場合、本体が緩んだり、がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
専用工具G26 (別売) を使用して本体を保持してください。レバーハンドルや吐水口を持って締め付けますと破損し、漏水のおそれがありますので、これらは持たないでください。
取付ナットの締め付けは、専用工具G30 (別売) で確実に行ってください。しっかり締め付けられていないと、本体が緩んだり、がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


4 止水栓との接続

① ジョイントを止水栓に接続します。


【注意】
接続は適切な工具 (スパナ等) で締め付けてください。締め付けトルクの目安は約2000N・cmです。締め付け不足や締め付け過ぎると、漏水の原因となります。薄肉の接続管 (ニップル等) にはジョイントを接続しないでください。パッキンが切れ、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。止水栓がしっかり固定されている事を確認してください。固定されていないとブレードホースが抜け、漏水の原因となります。

② ブレードホースのつばとジョイントのつばがすき間なく合うまで差し込んでください。

【注意】
ブレードホースはR60以上の大きな曲げ半径になるように曲げてください。鋭角に曲げたり、混合栓根元で曲げたりしないでください。(A図) 急に曲げたり折ったりすると、亀裂や破損を起こし、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。上下戻り配管はやめてください。(B図) ウォーターハンマーなどでブレードホースが振動した際、屈曲部からの水漏れ発生の原因となります。ブレードホース同士などへの不要な接触は避けてください。摩耗による外傷で、ホース性能の劣化の可能性があります。【お願い】 ブレードホースは切断しないでください。



③ クイックファスナーを、ブレードホースとジョイントのつばにはめます。



④ クイックファスナーに保護キャップをはめます。この時、保護キャップはブレードホースにはめてから、クイックファスナーまでおろします。

保護キャップ
1. はめる
2. おろす
クイックファスナー

取り付け手順2 (分岐水栓付仕様の場合)

5 分岐水栓の取り付け



分岐水栓の使用上のご注意 (分岐水栓付仕様の場合)

- 【△ 警告】 止水キャップ(分岐孔)は接続時以外ははずさないでください。接続時以外にはずしますと、高温の湯が出てやけどをしたり、湯が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。接続の際は、取付店またはKVK修理受付センターにご相談ください。
- ・取り付け後の通水は、必ず分岐水栓に給湯ホースを接続してから行ってください。給湯ホースを接続する前に通水すると、高温の湯が出てやけどをしたり、湯が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- ・給湯ホースが接続されていない場合は、分岐止水ハンドルは必ず閉めてください。また、ワンタッチノズルの先端(白い部分)を押さないでください。高温の湯が出てやけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- ・分岐水栓のワンタッチノズルには緊急止水機能が付いていますので、万一給湯ホースがはずれた場合や給湯ホースを付けない状態では、緊急止水機能が働いて通水されません。
- ・本製品は、給湯接続専用です。食器洗い乾燥機に接続する場合、給湯器の設定温度によっては給水接続しできない場合がありますので、接続する機器の仕様を十分確認してください。
- ・接続の場合は、接続する機器(食器洗い機等)の給水条件及び施工上の注意事項をよくご確認ください。
- ・分岐水栓以降に接続された設備については保証の対象外となります。
- ・給湯ホースをはずす際は、必ず分岐止水ハンドルが閉まっていることを確認してください。通水中に給湯ホースをはずさないでください。万一はずれた場合は、ワンタッチノズル内に圧力がたまり、再度取り付けの際、接続しにくい場合がありますので「ワンタッチノズルの圧逃し」を行ってください。


- ① 湯水の止水栓の止水弁または元栓をしっかりと閉めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
- ② シールをはがし、ボイドキャップAをはずします。
- ③ 止水キャップとボイドキャップBを取りはずし、分岐水栓を取り付けます。

【△ 注意】
締め付けは二面幅に合わせてモンキーレンチ等で確実に行ってください。しっかり締め付けられていないと、漏水するおそれがあります。

分岐孔が回転します
給湯分岐孔は、360°回転し、位置を変えることができます。



6 給湯ホース(別売)の接続



給湯ホース(別売)について
【△ 注意】
日本電機工業規格 JEM 1206 に合致しない給水ホース継手は使用しないでください。通水不良や水漏れのおそれがあります。

ワンタッチノズルの圧逃し方法

万一通水中に給湯ホースがはずれた場合は、ワンタッチノズル内に圧力がたまり、再度取り付けの際、接続しにくい場合がありますのでワンタッチノズルの圧逃しを行ってください。

- ① 分岐止水ハンドルをしっかりと閉めます。
- ② ワンタッチノズルをはずし、圧を逃します。
- ③ ワンタッチノズルを分岐止水栓本体に取り付けます。
- ④ 給湯ホースをワンタッチノズルに取り付けます。


【△ 警告】
分岐止水ハンドルは確実に閉めてください。開いた状態でワンタッチノズルをはずすと、湯が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

その他の接続例
分岐水栓の先端のワンタッチノズルは取りはずしができます。この場合、緊急止水機能は働きませんので注意してください。

G1/2のナット(別売)が接続できます。取りはずし
ワンタッチノズル
分岐水栓

ホースニップル(別売品番:Z907)が接続できます。取りはずし
ワンタッチノズル
分岐水栓

ホースニップル(別売品番:Z907)
【△ 注意】
・ホースニップルの接続先では止水しないでください。ホースが抜けるおそれがあります。
・ホースニップルは食器洗い乾燥機には使用できません。



取り付け後の点検と清掃


通水確認

【△ 注意】 水栓を取り付け後、通水して湯水の出し止めを5~6回繰り返し、配管接続部及び水栓から水漏れがないことを確認してください。確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

泡まつ器清掃のお願い

吐水口の泡まつ器にゴミ等がつかりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、施工後必ず清掃してください。


- ① 湯水全開で20~30秒吐水させます。
- ② 吐水口の泡まつ器キャップをはずす方向にひねって、泡まつ器を取りはずします。
- ③ 泡まつ器をブラシで水洗いします。



清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

湯温・流量調節

レバーハンドルが正面を向いている位置で過温、全開吐水で適量になるように、止水弁で調節します。



故障かなと思ったら...

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

| 現象 | お調べいただくところ | 処置 | 参照ページ及び項目 |
|--------------|--|--|--------------------------|
| 吐水量が少ない | 止水弁は十分に開いていますか | 止水弁を開ける | 9ページ 「湯温・流量調節」 |
| | 泡まつ器にゴミ等がつかっていませんか | 泡まつ器を清掃する | 9ページ 「泡まつ器清掃のお願い」 |
| | ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセットされていますか | ガス給湯器の能力を適正能力にセットする | — |
| | 泡まつ器は凍っていませんか | 泡まつ器にぬるま湯をかける | — |
| 高温しか出ない | 水側止水弁は十分に開いていますか | 止水弁を開ける | 9ページ 「湯温・流量調節」 |
| | 湯側止水弁は十分に開いていますか | 止水弁を開ける | 9ページ 「湯温・流量調節」 |
| 低温しか出ない | 給湯器から十分な湯がきていますか | 給湯器の設定温度・作動を確認する | — |
| | 湯側・水側止水弁は十分に開いていますか | 止水弁で流量を調節する | 9ページ 「湯温・流量調節」 |
| 温度調節がうまくできない | 給湯器から十分な湯がきていますか | 給湯器の設定温度・作動を確認する | — |
| | 泡まつ器にゴミ等がつかっていませんか | 泡まつ器を清掃する | 9ページ 「泡まつ器清掃のお願い」 |
| 吐水が飛び散る | 泡まつ器にゴミ等がつかっていませんか | 泡まつ器を清掃する | 9ページ 「泡まつ器清掃のお願い」 |
| | 給湯ホースがはずれた状態で湯水が出ない(分岐水栓付仕様のみ) | 緊急止水機能が働いて通水されないしくみになっています。故障ではありません。給湯ホースを再度取り付ける際、接続しにくい場合がありますのでワンタッチノズルの圧逃しを行ってください。 | 8ページ 「ワンタッチノズルの圧逃し方法」 |

【水栓本体内部のメンテナンスをする場合】

【△ 注意】 修理技術者以外の方は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご相談ください。
・メンテナンスは、専用工具G26(別売)を使用して本体を保持しながら行ってください。
吐水口やレバーハンドルを持ってはずしますと破損し、漏水のおそれがありますので、これらは持たないでください。