

# KVK 湯側回転角度規制シングルレバー式混合栓 KM7001(Z)TA<各仕様共通> 施工説明書

## 施工業者様へ 施工前に必ずお読みください

この製品はレバーハンドルが湯側方向に回転する角度を規制した湯側回転角度規制のシングルレバー式混合栓です。(湯側回転角度規制専用のカートリッジを使用しています。)本製品は、レバーハンドルを湯側いっぱいにも湯だけが吐水されることはなく、湯水が混合され、給湯温度より低い湯が吐水されます。(この製品はサーモ水栓ではないため、吐水温度を制御できる製品ではありません。)

- 吐水温度は、使用環境によって大きく変動します。
- 適温・適量にするには、止水栓での調節が必要になりますので必ず止水栓を取り付けてください。
- 適温・適量となるよう、正しく流量調節および温度調節をしてください。

この施工説明書と取扱説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意

- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはけない「禁止」の内容です この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です

<b>警告</b>	<p>湯水を逆に配管しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。必ず給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。</p>	<p>給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>加工及び接合、市販浄水器具の取り付け等の改造はしないでください。</p> <p>禁止</p> <p>器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>給湯に蒸気を使用しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>器具が破損して、やけど、漏水のおそれがあります。</p>	<p>寒冷地仕様の場合</p> <p>水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。</p> <p>禁止</p> <p>水抜き栓をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>配管などの解氷のため解氷機をご使用の場合、水栓(給水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>

**警告**

施工後、止水栓で適量・適温となるように調節してください。

使用環境によっては湯側回転角度規制位置で高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

他所の水栓の使用等により水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。

やけどのおそれがありますので、やけどをしないところまで水圧変動をおさえた配管設備にしてください。

**注意**

器具に強い力や衝撃を与えないでください。

禁止

器具が破損し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

めっき部品は、ぶついたり落としたりしないでください。また、鋭利な物や硬い物を当てないでください。

禁止

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しい部品に交換してください。

配管接続部をテーパねじに接続しないでください。

禁止

テーパねじに接続すると、接続部がゆるんだり、パッキンが切れたりして、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

止水栓取り付け箇所や給水・給湯管との接続箇所は、点検口を設けるなど点検しやすい状態にしてください。

点検ができないと万一漏水発生時には発見が遅れて家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

小型電気温水器(即湯器)等に給湯ホースを接続する際は、ステンフレキ管等を介してください。

禁止

高温の熱により給湯ホースの寿命が短くなり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻くなどして、凍結を防止してください。寒冷地仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。

禁止

水抜きしないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

## 取り付け前に

- ① 使用水圧 (A=(給湯器の最低作動水圧)+(配管圧力損失))
  - (1) 瞬間給湯器との組み合わせ(設定条件 水温:25℃ 給湯器温度調節:高温 吐水温度:42℃ ハンドル全開) (比例制御式) 最低必要水圧:A+50.0KPa(動水圧) 最高水圧:0.75MPa(静水圧)
  - (2) 貯湯式給湯器との組み合わせ (給湯・給水圧力) 最低必要水圧:A+50.0KPa(動水圧) 最高水圧:0.75MPa(静水圧)
- ② レバーハンドルは全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。
- ③ 給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。
- ④ 給水圧力が0.3MPaから、0.75MPaまでは止水弁で流量調節してください。
- ⑤ 給水圧力が0.75MPaを超えるときは、市販の減圧弁で、0.2MPa程度に減圧してください。
- ⑥ 給湯器の給湯温度は、安全のため45℃給湯をおすすめします。
- ⑦ 給湯器からの配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- ⑧ 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯器を選ばないと、適正な吐水量及び吐水温度が得られないことがあります。
- ⑨ 本製品は改造(加工及び接合、市販浄水器具の取り付け等)によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- ⑩ 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。


## 取り付け完成図と各部の名称 / 寸法図 / 分解図

この分解図は製品説明図であり、サービス部品の単位を示すものではありません。


### 取り付け完成図と各部の名称



### 寸法図



### 分解図



1	キャップ
2	六角穴付止めねじ
3	レバーハンドル
4	固定ナット
5	カートリッジ
6	吐水口
7	パッキン
8	泡まつ器
9	泡まつ器キャップ
10	シートパッキン
11	ガイドリング
12	本体固定座金
13	ばね座金
14	取付ナット
15	ブレードホース
16	保護キャップ
17	クイックファスナー
18	ジョイント
19	逆止弁
20	パッキン
21	ジョイント

# 取り付け手順

**1 給水管内の清掃**  
配管工事後、必ず給湯・給水管内を清掃してください。

**2 止水栓(別売)の取り付け**  
給湯管と給水管の間隔は100mm程度で取り付けます。止水栓はストレーナ付が最適です。寒冷地仕様は水抜き栓付止水栓を取り付けてください。

ストレーナ付止水栓      水抜き栓付止水栓

**3 本体固定前の確認**  
① 洗面台の水栓取付穴径と、取付板の厚みを確認してください。

- 穴径がφ33～φ39の範囲であること
- 板の厚みが6～25mmの範囲であること

取付穴径 φ33～39mm      板の厚み 6～25mm

上記の範囲以外の場合、取り付けできません。

② 穴径によるガイドリングの使用有無を、下記を参照し確認してください。  
※出荷形態はガイドリングが取り付けられています。

取付穴径 φ33以上φ35未満の場合	取付穴径 φ35以上φ39以下の場合
ガイドリングを取りはずします	ガイドリングを使用します

**4<sup>1</sup> 本体の固定**  
① 取り付け穴周囲の汚れを取り除いた後、本体裏側のシートパッキンのセパレート紙をはがしてから、吐水口が正面を向くように本体を差し込みます。

【△注意】セパレート紙は必ずはがしてください。セパレート紙をはがさず固定した場合、本体が緩んだり、がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

**5<sup>2</sup>**  
③ クイックファスナーを、ブレードホースとジョイントのつばにはめます。

【△注意】ブレードホースを上へ引っ掛けて、抜けないことを確認してください。しっかりはまないと漏水して家財などを濡らすおそれがあります。

④ クイックファスナーに保護キャップをはめます。この時、保護キャップはブレードホースにはめてから、クイックファスナーまでおろします。

**取り付け後の点検と清掃 1**

**通水確認**  
【△注意】水栓を取り付け後、通水して湯水の出し止めを5～6回繰り返し、配管接続部及び水栓から水漏れがないことを確認してください。確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

**泡まつ器清掃のお願い**  
吐水口の泡まつ器にゴミ等つまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、施工後必ず清掃してください。

- 湯水全開で20～30秒吐水させます。
- 吐水口の泡まつ器キャップをはずす方向にひねって泡まつ器を取りはずします。
- 泡まつ器をブラシで水洗いします。

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

**4<sup>2</sup>**  
② 本体の止めねじに平らな面を上に向けた本体固定座金を奥まで通します。  
③ ばね座金を止めねじに通し、取付ナットを締め付けて本体を固定します。

【△注意】・本体を手でしっかりと保持してください。レバーハンドルを持って締め付けますと破損し、漏水のおそれがありますのでこれらは持たないでください。  
・取付ナットの締め付けは、専用工具G30(別売)で確実に行ってください。締め付けトルクの目安は約1000N・cmです。しっかり締め付けられていないと、本体が緩んだり、がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

**5<sup>1</sup>**  
**止水栓との接続 (逆止弁付仕様、逆止弁無し仕様共、接続方法は同じです。)**  
① ジョイントを止水栓に接続します。

【△注意】  
・接続は適切な工具(スパナ等)で締め付けてください。締め付けトルクの目安は約2000N・cmです。締め付け不足や締め付け過ぎますと、漏水の原因となります。  
・薄肉の接続管(ニップル等)にはジョイントを接続しないでください。パッキンが切れ、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。  
・止水栓がしっかり固定されていることを確認してください。固定されていないとブレードホースが抜け、漏水の原因となります。

② ブレードホースのつばとジョイントのつばがすき間なく合うまで差し込んでください。

【△注意】  
・ブレードホースはR60以上の大きな曲げ半径になるように曲げてください。鋭角に曲げたり、混合栓根元で曲げたりしないでください。(A図)急に曲げたり折ったりすると、亀裂や破損を起こし、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。  
・上下戻り配管はやめてください。(B図)ウォーターハンマーなどでブレードホースが振動した際、屈曲部からの水漏れ発生の原因となります。  
・ブレードホース同士などへの不要な接触は避けてください。摩擦による外傷で、ホース性能の劣化の可能性があります。  
【お願い】ブレードホースは切断しないでください。

**取り付け後の点検と清掃 2**

**止水栓による湯温・流量の調節方法**  
流量の調節は下記の方法でおこなってください。

- レバーハンドルを水側いっぱいにして、レバーハンドルを上げて全開にします。
- 水側の止水弁をゆっくり開き、流量を適量に合わせます。
- レバーハンドルを湯側いっぱいにして、レバーハンドルを上げて全開にします。
- 湯側の止水栓をゆっくり開きお湯の温度を適温(約40℃)になるように調節します。

**故障かなと思ったら…**  
修理を依頼される前にお確かめください。  
➡ 取扱説明書「故障かなと思ったら…」参照

【水栓本体内部のメンテナンスをする場合】  
【△注意】修理技術者以外の方は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。