

KVK デッキ型定量止水付サーモスタット式混合栓 施工説明書

MTB280D(W)PPVT (各仕様共通)

施工前にこの施工説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
 施工後は、お客様へご使用方法を十分ご説明のうえ、この施工説明書と取扱説明書をお客様へお渡しください。

安全上のご注意

施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。
 ■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

- 警告** 「死亡または重傷」に結び付く可能性があります。
- 注意** 「傷害または物的損害」に結び付く可能性があります。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

- 禁止 (No) してはいけない「禁止」の内容です。
- 必ず実行 (Mandatory) 必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

- 禁止** 湯水を逆に配管しないでください。
 水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。
 必ず給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。
- 禁止** 給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。給湯器の給湯温度は50℃～60℃に設定することをおすすめします。
 85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 禁止** この商品を構成する部品以外の取り付けや、部品の取りはずし等の改造はしないでください。
 器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 禁止** 配管などの解氷のため、解氷機を使用する場合は、水栓には絶対に通電しないでください。
 通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 禁止** [寒冷地仕様の場合]
 水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。
 水抜き栓をいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

警告

- 必ず実行** スチームルームおよび乾燥室にご使用の際は相談ください。
 器具が破損してやけど・漏水のおそれがあります。
- 必ず実行** 温度調節ハンドルの目盛が、吐水温度と合っているか確認してください。
 使用条件によっては目盛通りの湯温にならず、やけどをするおそれがあります。
- 必ず実行** ストレーナの清掃は止水栓または元栓で湯水を止めてから行ってください。また、操作の際は湯側ソケットが熱くないことを確認してください。
 高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


注意

- 禁止** 器具に強い力や衝撃を与えないでください。
 器具が破損し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 禁止** めっき部品はぶついたり落としたりしないでください。
 鋭い物や硬い物を当てないでください。
 めっきの表面が割れてけがをするおそれがあります。
- 必ず実行** めっきの表面が割れた場合は使用しないでください。
 けがをするおそれがありますので、ただちに使用を停止し、新しい部品に交換してください。
- 必ず実行** 凍結が予想される際、一般地仕様をお使いの場合は水栓本体や配管に布を巻くなどして凍結を防止してください。寒冷地仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。
 水抜きしないと凍結破損で漏水し家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


1 取り付け前に

- ① 使用水圧 (A= (給湯器の最低作動水圧) + (配管圧力損失))
 (1) 瞬間給湯器との組み合わせ (設定条件 水温: 25℃/給湯器温度調節: 高温/吐水温度: 42℃/ハンドル全開) (比例制御式) 最低必要水圧: A+0.05MPa(動水圧)、最高水圧: 0.75MPa(静水圧)
 (2) 貯湯式給湯器との組み合わせ (給湯・給水圧力) 最低必要水圧: A+0.05MPa(動水圧)、最高水圧: 0.75MPa(静水圧)
- ② 誤操作などによるやけど防止のため、給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。
- ③ 給水圧力が0.3MPaから0.75MPaまでは止水弁で流量調節してください。
- ④ 給水圧力が0.75MPaを超えるときは、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。
- ⑤ 給湯器の設定温度は使用する吐水温度より高めに設定してください。給湯器の給湯温度は、50℃～60℃に設定することをおすすめします。
- ⑥ 給湯器からの配管は抵抗を少なくするため、最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- ⑦ 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯器を選ばないと、適正な吐水量及び吐水温度が得られないことがあります。
- ⑧ 本製品は、改造(構成する部品以外の取り付けや部品の取りはずし等)によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- ⑨ 水道水および飲用可能な井戸水を使用してください。
- ⑩ 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。
- ⑪ オートストップ(自動お湯はり)機能付きの給湯設備を水栓の湯側配管に接続して使用した場合、自動お湯はりが終わっても少量の水が出ることがありますが、異常ではありません。このような場合は、水栓のハンドルで水を止めてください。

2 取り付け完成図と各部の名称




3 寸法図 各部寸法は仕様により異なる場合があります。



4 分解図 (部品の形状は仕様により異なります)

この分解図は製品説明図であり、サービス部品の単位を示すものではありません。

- 1 キャップ
- 2 ナット
- 3 歯付座金
- 4 平座金
- 5 目盛設定ハンドル
- 6 固定ナット
- 7 定量カートリッジ
- 8 パッキン
- 9 キャップ
- 10 カバー-A
- 11 スリップ板
- 12 吐水口
- 13 パッキン
- 14 ストレーナ
- 15 整流器キャップ
- 16 ビス
- 17 本体
- 18 カバー-B(一般地仕様)
- 19 ビス
- 20 止水弁ジョイント
- 21 止水弁ユニット
- 22 リング
- 23 定量止水弁
- 24 スプリング
- 25 キャップ
- 26 サーモスタットカートリッジ
- 27 温調固定ナット
- 28 固定リング
- 29 温度調節ハンドル
- 30 キャップ
- 31 逆止弁付ストレーナ(一般地仕様)
- 32 止水栓
- 33 台座カバー
- 34 ビス
- 35 ソケット
- 36 シートパッキン
- 37 輪パッキン
- 38 スリップ板
- 39 フランジ
- 40 メンテナンスカバー(一般地仕様)
- 41 カバー-B(寒冷地仕様)
- 42 メンテナンスカバー(寒冷地仕様)
- 43 水抜き栓
- 44 逆止弁付ストレーナ(寒冷地仕様)
- 45 パッキン
- 46 継ぎ足しソケット



5 取り付け手順



1 給水管内の清掃

配管工事後、必ず給湯・給水管内のゴミなどを取り除いてください。

2 管用ねじの位置および取付ピッチについて

管用ねじの位置および取付ピッチは、ソケットの向きによって変更することができます。
②、③の場合は、本体の下側からソケットを固定しているビスをはずし、ソケットをはずしてから向きを変え、再度本体に挿入しビスを締めます。
【お願い】ソケットにがたつきがないように確実にビスを締め付けてください。


3通りの取り付けができます。出荷時は(A)の位置になります。
②、③の位置で取り付ける場合は、ソケットの向きを変えます。



本体の取り付け

下図の順に本体を固定します。
継ぎ足しソケット仕様は継ぎ足しソケットを取り付けます。
【お願い】保守点検のため本体取付穴から壁面まで68mm以上を確保してください。

- 注意
- フランジの締め付けは、専用工具G10(別売)で確実に行ってください。しっかり締め付けていないと、本体が緩んだり、がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 継ぎ足しソケットの締め付けは、六角の二面幅に合わせてモンキーレンチ等で確実に行ってください。しっかり締め付けられていないと漏水するおそれがあります。



5 ページ

6 取り付け後の点検と清掃 1

6-1 通水確認


- 注意
- 水栓取り付け後、通水して湯水の出し止めを5~6回繰り返し、配管接続部及び水栓からの水漏れがないことを確認してください。確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

6-2 本体のストレーナ清掃のお願い

ストレーナは施工後必ず清掃してください。本体のストレーナにゴミ等がつかりますと、吐水量が減ったり、希望する吐水温度にならない場合があります。

- 警告
- ストレーナの清掃は、止水栓または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。ストレーナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 湯側ストレーナの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。

- 湯水全開で20~30秒吐水させます。
- メンテナンスカバーをはずします。切り欠き部にマイナスドライバー等を差し込んで引っかけてははずしてください。
- 湯水の止水栓[2か所]または元栓をしっかりとめて、湯水が出ないことを確認してください。
- 逆止弁付ストレーナを取りはずします。
- ゴミ・水アカ等を洗い流します。



清掃後は、はずした逆の手順で組み込んでください。
逆止弁付ストレーナを締め込む時は、目盛設定ハンドルを吐水状態にしてください。

6-3 吐水口のストレーナ清掃のお願い

ストレーナは施工後必ず清掃してください。吐水口のストレーナがつかりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりします。

➡ 取扱説明書「吐水口のストレーナ清掃方法」参照

6-4 定量止水弁の清掃方法

定量止水弁は施工後必ず清掃してください。定量止水弁にゴミ等がつかりますと、きちんと計量できなくなったり、湯水が止まらなくなるおそれがあります。

➡ 取扱説明書「定量止水弁の清掃方法」参照

6 ページ

6 取り付け後の点検と清掃 2

6-5 サーマスタットカートリッジの清掃方法

サーモスタットカートリッジは施工後必ず清掃してください。サーモスタットカートリッジにゴミ、水アカ、汚れ等が付着しますと、吐水量が減ったり、温度調節がうまくできなくなったりします。


- 警告
- サーモスタットカートリッジの清掃は、止水栓または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。サーモスタットカートリッジをいきなりはずしますと、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

- メンテナンスカバーをはずします。切り欠き部にマイナスドライバー等を差し込んで引っかけてははずしてください。
 - 止水栓[2か所]または元栓をしっかりとめて湯水が出ないことを必ず確認してください。
- 【お願い】キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。
- 薄手の布を精密ドライバー先端にかぶせます。
 - 精密ドライバーをハンドルの切り欠き部に差し込みキャップをはずします。
 - 温度調節ハンドル、固定リングをはずします。
 - 吐水口下のキャップをはずし、ビスをゆるめて吐水口を取りはずします。
 - カバーAをはずします。
 - 温調固定ナットをプライヤー等ではずします。
 - サーモスタットカートリッジを取りはずします。

(はずせない場合は、温度調節ハンドルとキャップをはめた状態で引き抜いてください。)

- サーモスタットカートリッジをブラシで水洗いします。


清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。
【お願い】・組み立て時、温調固定ナットはプライヤー等で確実に締め付けてください。
・取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。



7 ページ

【サーモスタットカートリッジがはずせない場合】


- 温調固定ナットをはずした後、サーモスタットカートリッジに温度調節ハンドルとキャップのみを取り付けます。
- 温度調節ハンドルを引き抜きます。



6-6 流量の調節方法

目盛設定ハンドルを吐水状態にした際の吐水量が多すぎる場合は、下記の方法であらかじめ流量調節を行ってください。

- [一般地仕様のみ]メンテナンスカバーをはずします。切り欠き部にマイナスドライバー等を差し込んで引っかけてははずしてください。
 - 目盛設定ハンドルを時計回りに回します。
 - 湯水の止水栓を操作して流量を調節します。時計回りに回すと流量が少なくなり、いっぱいまで回すと止水します。また、反時計回りに回すと流量が多くなり、いっぱいまで回すと最大流量になります。
- ※流量を少なくし過ぎないでください。自動で止水しないことがあります。



6-7 温度調節ハンドルの設定方法

工場出荷時に温度調節をしていますが、使用条件(給水・給湯圧力、給湯温度)により目盛通りの湯温にならない場合があります。温度調節ハンドルの目盛と吐水温度がずれている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。

➡ 取扱説明書「温度調節ハンドルの設定方法」参照

7 故障かなと思ったら

修理を依頼される前にお確かめください。

➡ 取扱説明書「故障かなと思ったら」参照

水栓本体内部のメンテナンスをする場合

- 注意
- 修理技術者以外の方は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因となります。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

8 ページ

405798-00